

## Installatieschema: Filterdragende espressomachine 400V + 2 grinders + accessoires.

Voor het in bedrijf stellen van de apparatuur is het noodzakelijk dat alle aansluitingen aanwezig zijn en werken:

- Water
- Elektra
- Afvoer

De aansluitpunten moeten allen in één kast aanwezig zijn onder de koffiemachine en eenvoudig te bereiken zijn.

Doorvoeren door het werkblad en/of kasten dienen aanwezig te zijn, wij boren deze **NIET**.

Indien de aansluitvoorzieningen niet conform de voorschriften aanwezig zijn en wij onverrichter zake moeten vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.



sinds 1893

### Doorvoer:

Diameter van het doorvoer gat in het werkblad dient 89 mm te zijn

Min.  
40  
cm



### Let op:

Is er voldoende ruimte boven de molens om bij te vullen?  
Is er voldoende ruimte boven de Lattiz en Chocomel Hot i.v.m. het openen van de klep?  
Is er voldoende ruimte achter/naast de machine (15cm) voor service- en onderhoudswerkzaamheden?

De aansluitvoorzieningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

### 1. Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

3 x 3/4" beluchte wasmachinekraan:  
1 x t.b.v. Traditionele machine  
1 x t.b.v. Lattiz  
1 x t.b.v. Chocomel Hot

### 2. Elektra conform NEN 1010

4 x Enkele wcd 230V/16A/3P (2 x aparte groep):  
2 x t.b.v. grinders  
1 x t.b.v. Lattiz  
1 x t.b.v. Chocomel Hot  
  
1 x CEE-form wcd 400V/16A/5P **Of**  
1 x Perilex wcd 400V/16A/5P t.b.v. de espr.machine

### 3. Afvoer conform NEN 3215

1 x Waterafvoer met val van 40 cm